

VÝKAZ BÚRACÍCH PRÁČ

M=1:500

STAVEBNÉ ÚPRAVY ul. LIPOVÁ
RAJEC

SO 01 Komunikácie



VÝKAZ BÚRACÍCH PRÁČ:

búranie konštr.chodníka z asfaltu (bkch-a)	: 4+4+2+3+3+3	= 19 m ²
búranie konštr. chodníka z dlažby (bkch-d)	: 35	= 35 m ²
búranie sp.plôch chodníka-dlažby a ložka (bspch-d)	: 55	= 55 m ²
frézovanie komunikácie hr. 50mm (fk-1)	: 589	= 589 m ²
frézovanie komunikácie hr. 40mm (fk-2)	: 9	= 9 m ²
odstránenie vegetacnej vrstvy (vv)	: 1+9+16+17+7+ +12+13+19	= 94 m ²

vytrhanie obrubníkov záhonových (voz)	: 10	= 10 m
vytrhanie obrubníkov cestných (vo)	: 115+12	= 127 m
vytrhanie obrubníkov ležatých (vol)	: 90	= 90 m

odstránenie živého plota